

ประมาณราคาโดย นายทรงลักษณ์ เอ่งฉ้วน, นายอิทธิสารค์ พิมลศรี, นายสันต์ รัชชแดง

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)										
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่										
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่										
ประมาณราคาโดย นายทรงลักษณ์ เอ่งฉ้วน , นายอิติสรณ์ พิมลศรี , นายวิสันต์ รักษ์แดง										
หน่วย : บาท										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	หมวดงานโครงสร้าง									
	1.1 งานเจาะสำรวจดิน	1	จุด	-		15,000	15,000	15,000		
	1.2 ขุดดิน	17	ลบ.ม.	-		-	-	-		
	1.3 เสาค้ำเสริมเหลี่ยมต้นขนาด 0.22x 0.22x 12.00 ม.	16	ต้น	2,579	41,264	816	13,056	54,320		
	- สกัดหัวเสาเข็ม	16	ต้น	-	-	200	3,200	3,200		
	1.4 ทรายราดน้ำอัดแน่น	6	ลบ.ม.	467	2,802	91	546	3,348		
	1.5 คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,669	834.50	398	199	1,034		
	1.6 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	23	ลบ.ม.	1,986	45,678	391	8,993	54,671		
	1.7 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. ผสมกันซึม	5	ลบ.ม.	2,086	10,430	391	1,955	12,385		
	1.8 แบบหล่อคอนกรีต	218	ตร.ม.	400	87,200	-	-	87,200		
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	273	ตร.ม.	-	-	133	36,309	36,309		
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	65	ลบ.ฟ.	300	19,500	-	-	19,500		
	- ตะปู	68	กก.	32.25	2,193	-	-	2,193		
	1.9 งานเหล็กเสริม SR - 24 Ø 6 มม.	358	กก.	21.50	7,695	4.10	1,468	9,163		
	SR. - 24 Ø 9 มม.	490	กก.	21.50	10,533	4.10	2,009	12,542		

365

୧୩୩

11

ປຣະ

			1.	1.	1.				1.			
ลำดับที่												

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารห้องน้ำหนักดินแดง กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่		
ประมาณราคาโดย นายทรงลักษณ์ เอ่งฉ้วน , นายอิศรศักดิ์ พิมลศรี , นายสันต์ รักษ์แดง		
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563		

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ (สี) ขนาด50x120x0.5 ซม.	319	แผ่น	67.00	21,373	-	-	21,373	
	- ครอบสันปรับมุม	31	แผ่น	42.60	1,321	-	-	1,321	
	- ครอบโป๊โค้งตะเข้	38	แผ่น	64.86	2,465	-	-	2,465	
	- ครอบข้าง	20	แผ่น	42.60	852	-	-	852	
	- ครอบปิดजू	2	แผ่น	42.60	85	-	-	85	
	- ครอบโป๊โค้งปิดปลาย	4	แผ่น	64.86	259	-	-	259	
	- เจียงขายและทับเชิงชายไม้เทียม 1"x 4" + 1"x 4"	52	เมตร	107	5,564	73	3,796	9,360	
	- แผ่นปิดกันนก PVC. สำเร็จรูป	43	เมตร	32	1,376	10	430	1,806	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	6	ชุด	550	3,300	-	-	3,300	
	- ชุดติดตั้งครอบโป๊โค้ง	8	ชุด	180	1,440	-	-	1,440	
	- คลิปล็อค	607	ชิ้น	8.50	5,160	-	-	5,160	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบยสันและตะเข้สัน	32	เมตร	-	-	55	1,760	1,760	
- ค่าแรงมุงหลังคา	138	ตร.ม.	-	-	50	6,900	6,900		

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องนาขนวดเล็ก กองรอยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายทรงเลักษณ์ เอ่งฉ้วน, นายธีรสรณ์ พิมลศรี, นายวสันต์ รัชย์แดง

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารห้องน้ำหนักเด็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)										
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่										
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563										
ประมาณราคาโดย นายทรงลักษณ์ เอ่งฉ้วน , นายอิศรศักดิ์ พิมลศรี , นายสันต์ รักษ์แดง										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	2.3 งานผนังและตกแต่ง									
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	154	ตร.ม.	280	43,120	89	13,706	56,826		
	- เสาค้ำและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม.	92	ม.	110	10,120	44	4,048	14,168		
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	237	ตร.ม.	67	15,879	82	19,434	35,313		
	- ผนังฉาบปูนเรียบ เชาะร่องฝังเส้น PVC ขนาด 1 ซม. 0.30 ม.	28	ตร.ม.	65	1,820	113	3,164	4,984		
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	20	ตร.ม.	67	1,340	100	2,000	3,340		
	- ผ2 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	155	ตร.ม.	252	39,060	166	25,730	64,790		
	- ผ3 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	20	ตร.ม.	252	5,040	166	3,320	8,360		
	- ผ4 ผนังทำผิวทรายล้าง	3	ตร.ม.	363	1,089	138	414	1,503		
	- ผ5 ผนังไม้อัดซีเมนต์ 6"	13	ตร.ม.	495	6,435	69	897	7,332		
	รวมงาน ข้อ 2.3							196,616		

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารห้องนำขนาดเล็ก กองรอยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง
วันที่ 5 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประมาณราคาโดย นายพรงลักษณ์ เอ่งฉ้วน, นายจิตติสรณ์ พิมลศรี, นายวสันต์ รัชขเมตต์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ1 พื้นฉิวขัดหยาบ	39	ตร.ม.	-		30	1,170	1,170	
	- พ2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x 12"	61	ตร.ม.	286	17,446	158	9,638	27,084	
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x 12"	4	ตร.ม.	286	1,144	158	632	1,776	
	รวมงาน ข้อ 2.4							30,030	
							-		
							-		
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1 (ไม้เนื้อแข็ง)	8	ชุด	5,780	46,240	-	-	46,240	
	- ป2 (PVC.)	1	ชุด	2,950	2,950	-	-	2,950	
	- น1 (อลูมิเนียม)	5	ชุด	3,350	16,750	-	-	16,750	
							-		
							-		
	รวมงานข้อ 2.5						-	65,940	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563									
ประมาณราคาโดย นายทรงลักษณ์ เอ่งฉ้วน , นายนิติสรรค์ พิมลศรี , นายวสันต์ รัชชแดง									
หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 งานสุขภัณฑ์				-		-		
	- โถส้วมนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	3,250	13,000	450.00	1,800	14,800	
	- สายชำระ	4	ชุด	300	1,200	35.00	140	1,340	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบฝังผนัง	4	ชุด	260	1,040	120.00	480	1,520	
	- อ่างล้างหน้า คสล. กว้าง 0.60 ม. บุผิวกระเบื้องเซรามิค	7	ม.	2,380	16,660	-	-	16,660	
	- กระจกเงาเปลือย หมา 6 มม.	88	ตร.ฟ.	140	12,320	-	-	12,320	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	5	ชุด	4,000	20,000	450.00	2,250	22,250	
	- แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย	4	ชุด	1,300	5,200	170.00	680	5,880	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	600	2,400	70.00	280	2,680	
	- ที่ใส่สบู่แบบฝังผนัง	4	ชุด	280	1,120	120.00	480	1,600	
	- ราวจับแขวนผ้า	4	ชุด	350	1,400	70.00	280	1,680	
	- ก๊อกน้ำ	13	ชุด	306	3,978	25.00	325	4,303	
	- ก๊อกน้ำสนาม	5	ชุด	300	1,500	25.00	125	1,625	
	รวมงานข้อ 2.6				-			86,658.00	