

งวดงานก่อสร้าง - งวดเงิน

บ้านพักข้าราชการอำนวยการและข้าราชการพิเศษ (ระดับ ๗ - ๘)

ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

จำนวน ๓ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน

รวม ๑๐๐ เพอร์เซ็นต์

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- จัดทำแผนงานก่อสร้าง เสนอผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ แล้วเสร็จ
- ขออนุมัติดำเนินงานโครงสร้าง แล้วเสร็จ
- ทำการเจาะสำรวจ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อฐานราก เสาตอม่อ และ คานคอดิน ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานระบายน้ำรอบอาคาร วางท่อ คสล. , บ่อพัก , บ่อดักขยะ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อพื้น คสล. ในที่ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อเสา คสล. ในที่ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้ง Sleeve ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย ห้องน้ำชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการหล่อคาน คสล. ในที่ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อพื้น คสล. ในที่ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อเสา คสล. ในที่ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อคอนกรีตบันไดชั้น ๑ ขึ้นชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้ง Sleeve ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย ห้องน้ำชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อคาน คสล. โครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเชิงชายไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งท่อระบายน้ำฝน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่ออิฐฉาบผิวผนัง ติดตั้งวงกบ บานประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการปูกระเบื้อง ปูกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันได - ราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายใน - ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล (ภายนอกอาคาร) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบต่างๆ ให้ใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน)

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงาน

(นายพิทยา อ่อนเกตุพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปลายพระยา

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔