


แบบสรุปแสดงรายการประมาณงานและราคา

ส่วนราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา
ประเภท	ระบบประปาแบบป๊อกร้างขนาดใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ้านคลองพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
แบบเลขที่	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	352,678.00	
2	ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้อ	4,820,725.00	
	อื่นๆ		
3	ชุดสายล่อฟ้า	1,100.00	
4	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกดิน	12,000.00	
5	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	11,000.00	
6	ป้ายโครงการ	3,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	5,201,003.00	
	ขอปรับลดราคา ลงตามงบประมาณ	5,200,000.00	
ตัวอักษร	ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน		

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายธวัช จงรักษ์ภูวนาถ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายพิทยา อ่อนเกตุพล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปลายพระยา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ พรหมจิต)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา

ประเภท ระบบประปาแบบป๊อกรักษ์ขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง และฐานราก คสล - งานฐานรากระบบถังสูงอเนกประสงค์ ดึงเก็บน้ำเอนก ประสงคและระบบสูบน้ำอเนกประสงค์	201,415.24	1.3074	263,330.28	
2	งานรั้วตาข่ายสำเร็จรูปชุบกัลวาไนซ์	57,240.00	1.3074	74,835.58	
3	ประตูรั้วชุบกัลวาไนซ์	11,100.00	1.3074	14,512.14	
4	ป้ายโครงการ	0.00	1.3074	0.00	
5	ชุดสายล่อฟ้า	0.00	1.3074	0.00	
6	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน 1 จุด	0.00	1.3074	0.00	
7	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	0.00	1.3074	0.00	
	รวมเป็นเงิน	269,755.24		352,678.00	
	ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน			

ลงชื่อ

(นายธวัช จงรักษ์ภูวนาถ)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ

(นายพิทยา อ่อนเกตุพล)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปลายพระยา

ลงชื่อ

(นายณัฐวุฒิ พรหมจิต)

กรรมการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา

ประเภท ระบบประปาแบบป้อนถังค์ขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม	ค่าก่อสร้าง รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ระบบประปาแบบป้อนถังค์ในบึงชุมชนวัดกรรมไทย 1. ถัง ACFS 1 ถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.80 เมตร สูง 6.0 เมตร (รายละเอียดตามแบบแนบ) ประกอบด้วย 1.1 AERATION ระบบเติมอากาศ 1.2 CLARIFIER ระบบตกตะกอน 1.3 FILTER ระบบกรอง 1.4 STORAGE ระบบกักเก็บน้ำ 2. ถัง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.45 เมตร สูง 20 เมตร (รายละเอียดตามแบบแนบ) ประกอบด้วย 2.1 STORAGE ระบบกักเก็บน้ำ 2.2 EXTRA FILTER ระบบกรองซ้ำ 3. ระบบตู้ควบคุม PnP 3.1 PLUG ระบบเติมสารเคมี 3.2 PUMP ระบบปั๊ม 3.3 ระบบล้างย้อนสารกรองแบบอัตโนมัติ - เครื่องมือตรวจวัดค่า PH น้ำ	4,505,350.47	1.07	4,820,725.00	
2	ชุดสายล่อฟ้า				
	รวมเป็นเงิน	4,505,350.47	1.07	4,820,725.00	
	(อักษร)	สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน			

ลงชื่อ

(นายธวัช จงรักษ์ภูวนาถ)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ

(นายพิทยา อ่อนเกตุพล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายณัฐวุฒิ พรหมจิต)

กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปลายพระยา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบผลิตน้ำประ POG TANK - L

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่

ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา

ประมาณการโดย นายพิทยา อ่อนเกตุพล

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	68.500	ลบ.ม.			99.00	6,781.50	6,781.50
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	6.273	ลบ.ม.	560.75	3,517.58	91.00	570.84	4,088.43
1.3	งานปรับหน้าดิน	103.500	ตร.ม.			35.00	3,622.50	3,622.50
	2. งานเสาเข็ม							
2.1	เสาเข็ม คสล.หรือ คอ. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 30x30 ซม.รับน้ำหนัก 20 ตันต่อต้น	4.000	ต้น	2,400.00	9,600.00	1,000.00	4,000.00	13,600.00
	3. งานแบบหล่อ							
3.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	36.000	ตร.ม.	140.00	5,040.00	133.00	4,788.00	9,828.00
	4. งานคอนกรีต							
4.1	คอนกรีตหยาบ	1.230	ลบ.ม.	1,728.97	2,126.63	398.00	489.54	2,616.17
4.2	คอนกรีต 240 ksc	43.750	ลบ.ม.	1,892.53	82,798.19	391.00	17,106.25	99,904.44
	5. งานเหล็ก							
5.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม.	245.000	กก.	29.00	7,105.00	4.10	1,004.50	8,109.50
5.2	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม.	1,263.000	กก.	28.40	35,869.20	3.30	4,167.90	40,037.10
5.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม.	334.000	กก.	28.10	9,385.40	3.30	1,102.20	10,487.60
5.4	J-Bolt ขนาด 1 1/2"	12.000	ตัว	180.00	2,160.00	15.00	180.00	2,340.00
	6. งานอื่นๆ							
6.1	ป้ายโครงการ	0.000	เหมา			0.00	0.00	0.00
6.2	ชุดสายล่อฟ้า	0.000	เหมา			0.00	0.00	0.00
6.3	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกดิน	0.000	เหมา			0.00	0.00	0.00
6.4	งานรั้วทาสีสำเร็จรูปชุบกลวไนซ์ สูง 1.5 ม. ยาว 36 ม. - เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.0 มม. (มอก) - เคลือบผิวด้วยวิธี Hot-dip Galvanize	36.000	ม.	1,400.00	50,400.00	190.00	6,840.00	57,240.00
	รวมยอดยกไป				208,002.01		50,653.23	258,655.24

ลงชื่อ

(นายธวัช จงรักษ์ภูวนาถ)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ

(นายพิทยา อ่อนเกตุพล)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปลายพระยา

ลงชื่อ

(นายณัฐวุฒิ พรหมจิต)

กรรมการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง งานรากและตอม่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองพระยา ตำบลปลายพระยา อ.ปลายพระยา แบบเลขที่

ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา จ.กระบี่

ประมาณการโดย นายพิทยา อ่อนเกตุพล เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวมยอดยกมา				208,002.01		50,653.23	258,655.24
6.5	งานประตูล้ำสำเร็จรูป ชูปลั๊กวาล์วไนซ์ 2 บาน - เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.0 มม. (มอก) - เคลือบผิวด้วยวิธี Hot-dip Galvanize	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	3,100.00	3,100.00	11,100.00
6.6	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	0.000	เหมา			0.00	0.00	0.00
	รวมเงิน				216,002.01		53,753.23	269,755.24
	คิดเป็นเงินค่างาน							269,755.24

ลงชื่อ

(นายธวัช จงรักษ์ภูวนาถ)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ

(นายพิทยา อ่อนเกตุพล)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปลายพระยา

ลงชื่อ

(นายณัฐวุฒิ พรหมจิต)

กรรมการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน